

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州市青少年人工智能科创基地外环境提升项目-土建 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	门窗工程					87847.03			
1	010807005001	不锈钢防盗窗	1、部位：窗户 2、窗代号及洞口尺寸：根据现场实际情况测量确定 3、窗材质：304不锈钢，钢管壁厚不小于1.0mm 4、颜色：由业主确定 5、含五金配件、制作、运输、安装等全部费用 6、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	14.280	173.01	2470.58	236.76	6.57	
2	010807005002	不锈钢防盗窗	1、部位：一层、二层门和通道处 2、洞口尺寸：根据现场实际情况测量确定，洞口封堵处留门，门尺寸由业主确定 3、窗材质：304不锈钢，钢管壁厚不小于1.0mm 4、颜色：由业主确定 5、含五金配件、制作、运输、安装等全部费用 6、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	106.790	188.01	20077.59	1770.58	49.12	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州市青少年人工智能科创基地外环境提升项目-土建 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、材料种类：走廊悬浮地板 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC材质、厚度≥1.5cm 3、含五金配件、制作、运输、安装等全部费用 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m ²	502.000	84.43	42383.86	2585.30	100.40	
4	011503001001	金属栏杆	1、部位：一层栏杆 2、栏杆材质、规格：不锈钢栏杆高度1200mm，主杆直径不小于80mm 3、含五金配件、制作、运输、安装等全部费用 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m	50.000	190.43	9521.50	1645.00	475.50	
5	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1、部位：走廊南部 2、建筑垃圾种类：建筑、生活垃圾 3、含清扫、装车、运输、垃圾消纳等全部费用 4、运距：运距综合考虑 5、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	项	1.000	2000.00	2000.00			
	002	室外卫生间翻新					11393.50			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州市青少年人工智能科创基地外环境提升项目-土建 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：墙面 2、清理基层破损处、修补，外墙翻新 3、刮腻子要求：耐水腻子 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	200.000	30.58	6116.00	2558.00	52.00	
7	011701002001	外脚手架	1、部位：装饰脚手架 2、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	50.000	15.55	777.50	412.00	18.00	
8	011613001001	水电维修	1、厕所电路、灯、水管、水龙头、脸盆、蹲便、水箱、拉手等其他需维修杂项均综合考虑在内 2、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	项	1.000	1500.00	1500.00			
9	WB 011614004002	厕所清扫、垃圾清运	1、部位：厕所 2、建筑垃圾种类：建筑、生活垃圾 3、含厕所保洁、清扫、装车、运输、垃圾消纳等全部费用 4、运距：运距综合考虑 5、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	项	1.000	3000.00	3000.00			
分部小计							11393.50			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州市青少年人工智能科创基地外环境提升项目-安装 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	02	安装部分					14829.56			
1	030404035001	插座	1、名称：安全型五孔明装插座 2、型号：AC250V, 10A 3、安装方式：距地0.5米高（安全型） 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	个	100.000	13.61	1361.00	392.00		
2	030411002001	线槽	1、名称：电器线槽 2、材质：PVC 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m	350.000	12.56	4396.00	1876.00		
3	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV-4.0mm ² 3、材质：铜世聚氯乙烯绝缘电线 4、配线部位：槽内穿线 5、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m	1000.000	4.05	4050.00	570.00		
4	030412001004	普通灯具	1、部位：原灯更换 2、名称：吸顶灯(LED节能灯) 3、规格：220V, 23W 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	35.000	100.49	3517.15	338.10		

