

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳芜电子信息产业园B区1#、2#、5#、6#厂房
房屋面渗水维修项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011607002001	防水层拆除	1、部位：原屋面及女儿墙立面 2、铲除防水层 种类：卷材防水层 3、铲除保护层：水泥砂浆保护层 4、沿伸缩缝处上翻至少300cm 5、含垃圾清运，运距综合考虑 6、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000					
2	010902003001	找坡层	1、部位：屋面新增找坡层 2、刚性层厚度：最薄处30厚 3、混凝土强度等级：轻集料混凝土（泡沫混凝土，容重400kg/m ³ ） 4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000					
3	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1、部位：屋面新增找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件规范等资料，并满足验收要求。	m2	600.000					

